

6.2 投标报价明细表（格式自拟）

梅县区梅南镇轩中村村级污水处理设施设备采购项目（20t/d）						
序号	内容	规格参数	单位	数量	单价/元	总计/元
1	格栅	1.材质：不锈钢 SS304 2.间隙：小于 10mm	套	1	3000	3000
2	提升系统	1.提升污水泵 1 台 2.流量 0-5 立方/小时，扬程大于 5m； 3.含液位自动控制系统 4.含 UPVC 提升管道系统	套	2	4000	8000
3	一体化调节槽	1.停留时间 6h； 2.处理水量 20m ³ /d； 3.功能：集成污水调节、格栅拦截、污泥储存； 4.材质：钢结构或玻璃钢，全环氧树脂防腐	套	1	100000	100000
4	一体化污水处理器	1.工作条件：380V，50Hz； 2.材质：玻璃钢或碳钢，全环氧树脂防腐； 3.处理水量 20m ³ /d； 4.进水水质：pH 为 6-9；COD 为 130mg/L；氨氮为 20mg/L；SS 为 100mg/L； 5.出水水质：pH 为 6-9；COD 为 70mg/L；氨氮为 15mg/L；SS 为 30mg/L	套	1	180000	180000
5	混合液回流系统	1.回流泵 1 台 2.流量 0-5 立方/小时，扬程大于 5m； 3.含液位自动控制系统 4.含 UPVC 提升管道系统	项	2	10000	20000
6	工程标示牌	工艺简介牌； 幅面：2.5m×1.4m	座	1	5000	5000
7	控制系统	1、含配电系统，机电控制系统及附件 2、含电力电缆及附件	项	1	35000	35000
8	防雷设备	1.接地母线：材质-50*5 热镀锌扁钢 2.接地极：材质:50*50*5 热镀锌角钢 3.总等电位箱 4.引下线	项	1	10110	10110

9	一体化泵站	1、10t/d, 玻璃钢/碳钢, 全环氧树脂防腐 (详见施工图纸) 2、处理量 10m ³ /d 3、配套提升污水泵 2 台	座	1	60000	60000
10	UPVC-DN200 排水管 铺设	1、材质: UPVC 2、管道安装; 3、管道闭水试验; 4、挖深: 综合考虑	m	600	350	210000
11	UPVC-DN150 排水管 铺设	1、材质: UPVC 2、管道安装; 3、管道闭水试验; 4、挖深: 综合考虑	m	100	310	31000
12	UPVC-DN75~110 排 水管铺设	1、材质: UPVC 2、管道安装; 3、管道闭水试验; 4、挖深: 综合考虑、混凝土破 路	m	400	220	88000
13	动力提升管 UPVC-DN50	1、挖深: 综合考虑 2、支护: 无; 3、垫层: 中砂, 10cm 厚; 4、回填: 土方; 5、管道 安装; 6、管道闭水试验; 7、 混凝土原状路面; 8、土石方 外运: 运距综合考虑 9、二次转 运: 综合考虑; 10、开挖方式: 综合考虑	m	53	130	6890
14	检查井	Φ700	座	20	3000	60000
15	300*300 隔渣井	300*300	座	20	950	19000
16	一体化设备配套附属 工程	1.土石方开挖、外运 2.一体化设备基础、垫层 3.地下收集系统基础、垫层 4.污水站人行道、汀步	项	1	77800	77800
17	技术服务费	1.人员培训; 2.运营制度建立; 3.验收前运营管理等	项	1	18000	18000
18	验收检测费	COD、氨氮、总磷、粪大肠杆 菌、噪声、大气等指标验收前 日常检测	项	1	15000	15000
19	运营		年	1	60000	60000
		合计 T				1006800

供应商名称 (盖章): 广东自远环保股份有限公司

供应商法定代表人 (或其授权代表) (签字或盖章): 

日期: 2021 年 12 月 16 日

