

### 一食堂二楼特色售卖窗口及一三四食堂备餐间PE板改造工程量清单

序号	序号	工程施工内容、名称、规格	单位	数量	备注
1	1	零星砌体	m3	1.6	砖砌售卖台、一砖墙
2	2	底层抹灰	m2	15.3	售卖台粘贴面
3	3	镶贴陶瓷面砖密缝 中板瓷砖 300*600	m2	15.3	售卖台粘贴面
4	4	镶贴大理石(水泥砂浆镶贴)	m2	53	售卖台面黑金沙
5	5	隔墙 轻钢龙骨基层 生态板隔墙(包龙骨) 双面 2440*1220*12	m2	69	售卖窗口上部装饰
6	6	包柱(包龙骨、基层) 木龙骨胶合板基层 面生态板 2440*1220*12	m2	68	售卖窗口上部装饰
7	7	天棚装饰 装配式U型轻钢天棚龙骨 面层规格(mm) 600×600 平面	m2	43	加工场天花
8	8	方型铝扣板面层 600×600	m2	43	加工场天花
9	9	固定窗安装 矩形	m2	48	售卖窗口
10	10	不锈钢(铝合金)框纱窗安装(金刚网)	m2	72	售卖窗口