

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮工程						
1	011610001001	木门拆除外运 950*2600	1. 拆除原宿舍门。 2. 垃圾外运5km。	樘	120			
2	010802001001	不锈钢宿舍门 950*2600	1. 规格尺寸：950*2600mm 2. 参数：含门上腰头及门框，采用加厚加粗304不锈钢钢材，钢管厚度1.2mm，缩小缝隙有提高安全等级，采用304不锈钢膨胀螺栓固定不生锈。结构设计合理，工艺精细，焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹，焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。（定制门锁，外面能锁并能控制内外开关门）	m ²	296.4			
3	粤R1-5-61001	门上玻璃改钢化玻璃（出阳台门）	1. 规格尺寸：700*950mm*2块； 1550*600mm*1块 2. 参数：把原有门上玻璃更换成8mm钢化玻璃。 3. 垃圾外运5km。	m ²	271.2			
4	粤R1-5-61002	门上玻璃改不锈钢板（卫生间门）	1. 规格尺寸：750*2000mm 2. 参数：采用304不锈钢板，厚度1.0，把门上原有玻璃拆下，更换为不锈钢板并加固好。 3. 垃圾外运5km	m ²	360			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
5	011505006002	毛巾及洗漱用品放置托架	1. 规格尺寸：1500*200mm 2. 参数：要求全部材质优质304不锈钢钢材，缩小缝隙有提高安全等级，采用304不锈钢膨胀螺栓固定不生锈。结构设计合理，工艺精细，焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹，焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。	套	120			
6	031004010001	不锈钢花洒	1. 规格尺寸：95mm 2. 参数：304不锈钢花洒，可控制冷热，不生锈，含全部安装配件，走明管。	套	120			
7	011505002001	不锈钢晾衣杆	1. 规格尺寸：1860mm 2. 参数：要求全部材质优质304不锈钢钢材，圆管直径32MM，管体整体厚度不少与1.2mm，管身焊接波浪，防止衣物悬挂滑动，防止杆身过长承重后中间下弯，结实耐用，含固定在墙上的费用，要求墙体连接码突出部分位置全部圆角处理，以免划伤学生。含不锈钢固定码及防滑胶套。结构设计合理，工艺精细，焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹，焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得	个	240			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011501018001	不锈钢储物架	1. 规格尺寸：1200*500*1600mm 2. 参数：要求全部材质优质304不锈钢钢材，30*30mm钢管厚度1.2mm，缩小缝隙有提高安全等级，采用304不锈钢膨胀螺栓固定不生锈。结构设计合理，工艺精细，焊缝外形均匀，焊道与焊道、焊道与基本金属之间过渡平滑，焊缝表面不得有裂纹，焊瘤、烧穿、弧坑、表面气孔、夹渣、电弧擦伤等缺陷，且不得有咬边、未焊满等缺陷，耐酸碱，耐磨。	个	120			
9	011507001001	门口标示牌	1. 规格尺寸：210*210mm 2. 参数：采用透明亚克力制作，亚克力厚度3mm，固定在每个宿舍门口边上，可随时更换纸张。（含原有门牌换不锈钢螺丝）	个	120			
10	011608001001	墙面油漆铲除	1. 原有墙面渗水爆裂，铲除潮湿霉坏的墙面。 2. 垃圾外运5km。	m2	2520			
11	011406001001	墙面翻新刷白	1. 墙面补灰填平，满刮耐水型腻子一遍 2. 环保乳胶漆一遍。	m2	2520			
12	011614002001	搬移宿舍高低床	1. 搬移宿舍高低床，完工后复原。	间	120			
		中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
13	粤011701012001	活动脚手架	1、墙柱面活动脚手架	m2	2520			
14	MBZC001	模板的支架		t	1			
15	SGXCWDHLSZDWD001	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
16	SGWDZM001	施工围挡照明		项	1				
17	LSGGJTD001	临时钢管架通道		项	1				
18	粤011701014001	独立安全挡板		m2	1				
19	DZSBJC001	吊装设备基础		项	1				
20	FCJZLSSGFHP001	防尘降噪绿色施工防护棚		m2	1				
21	SGBD001	施工便道		m	1				
22	YBYL001	样板引路		项	1				
23	011707004001	二次搬运		项	1				
24	011707005001	冬雨季施工		项	1				
25	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施		项	1				
26	011707007001	已完工程及设备保护		项	1				
27	CSQTFY001	其他费用		项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
28	粤011703002001	单独装饰装修工程垂直运输	1、人工垂直运输 金属材料 3层以内 2、人工垂直运输 金属材料 3层以上6层以内 3、人工垂直运输 玻璃 3层以内 4、人工垂直运输 玻璃 3层以上6层以内 5、人工垂直运输 金属板 3层以内 6、人工垂直运输 金属板 3层以上6层以内 7、人工垂直运输 成品木门 3层以内 8、人工垂直运输 成品木门 3层以上6层以内 9、人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以内 10、人工垂直运输 涂料、防火、防水等材料 3层以上6层以内 11、人工垂直运输 中砂 3层以内 //调：人工清运拆除废料垂直运输 12、人工垂直运输 中砂 3层以上6层以内//调：人工清运拆除废料垂直运输	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名制管理)	67021.54	13				以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
2	WMGDZJF001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				省级文明工地按1.20%计算； 市级文明工地按0.60%计算
3	011707002001	夜间施工增加费	0	20				按夜间施工项目人工的20%计算
4	GGCSF001	赶工措施费		30				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：中山市港口中学生宿舍门、玻璃、花洒等打包修缮

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔费用			
6	现场签证费用			
7	预算包干费			
8	工程优质费			
9	消纳费			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。